


ราคาค่างานก่อสร้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง

หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยดำเนินการขุดรื้อชั้นผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 523.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมงานปรับเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 523.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 313.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานปรับเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 523.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,138.00 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภотаชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

= 1,550,000.00 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

แบบสรุปราคางบประมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ที่.....

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 523.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ที่.....

หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง กำหนด

ประมาณราคาโดย

กององค์การบริหารส่วนตำบลวัง

เมื่อวันที่.....17.....เดือน...พฤษภาคม.....พ.ศ..2562.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor.F (FN)	ราคาต่อหน่วย X (FN)	ราคาประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดหรือผิวทาง เดิม							-	
1.1	ขุดหรือพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	3,138.00	10.09	31,658.48	1.3624	13.74	43,131.51	
2	งานทาง				-		-	-	
2.1	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	313.80	716.03	224,688.65	1.3624	975.51	306,115.81	
2.2	งานลาดยาง ชั้น Prime Coat	ตร.ม.	3,138.00	32.23	101,148.26	1.3624	43.91	137,804.39	
2.3	งานลาดยาง ชั้น PARA ASPHALT	ตร.ม.	3,138.00	235.28	738,301.73	1.3624	320.54	1,005,862.27	
2.4	งานตีเส้นเครื่องหมายผิวจราจร	ตร.ม.	176.51	250.00	44,128.13	1.3624	340.60	60,120.16	
					-		-	-	
					-		-	-	

รวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,553,034.14 บาท

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ราคางบประมาณเพียง 1,550,000.00 บาท

ราคางบประมาณ

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1	ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,139,925.24	ราคาต่อตารางเมตร	493.95	บาท
2	ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	ราคาต่อเมตร	2,963.67	บาท
3	ค่า Factor.F งานก่อสร้างทาง	1.3624			
4	ค่า Factor.F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	1.2782			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้วเห็นชอบ
กับราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายสงกรานต์ วงศ์พานิชย์)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายจเร กาญจนวิจิตร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์)

ตรวจสอบราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายวิรัช ทองเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนลาดยาง...พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าม่วง
ตำบลวัง อำเภอนาขะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการขุดรื้อชั้นผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
พร้อมงานปรับเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๓.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานปรับเกรด
เกลี่ยและบดอัดแน่น ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๑๓๘ ตารางเมตร โดย
ดำเนินการตามแบบรูปและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการรวมทั้งป้ายเตือนความปลอดภัยระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสงวนศักดิ์ วิมลศรี.....	รองปลัด อบต.วัง.....	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นายจเร กาญจนวิจิตร.....	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....	กรรมการ.....
๖.๓ นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์.....	ผู้อำนวยการกองช่าง.....	กรรมการ/เลขานุการ.....